

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสนม ฝ่ายบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี โทร 044589051

ที่ สร 1018.4/ วันที่ 12 มกราคม 2559

เรื่อง กำหนดราคากลางการจ้างเหมาต่อเติมลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสำโรง หมู่ 13 ตำบลแคน

เรียน นายอำเภอสนม

ตามที่ อำเภอสนม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการจ้างเหมาต่อเติมลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสำโรง หมู่ 13 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามคำสั่งอำเภอสนม ที่ 30 /2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 นั้น

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการการจ้างเหมาต่อเติมลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสำโรง หมู่ 13 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) เรียบร้อยแล้ว ตามรายการประมาณราคาที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคมกริช พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอรจิรา บูรณ์เจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายโรจน์ ยอดอินทร์)

(นายกิตติ สัตย์ซื่อ)
นายอำเภอสนม



คำสั่งอำเภอสนม

ที่ 30 /2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามโครงการต่อเติมลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสำโรง หมู่ 13 ตำบลแคน อำเภอสนม

จังหวัดสุรินทร์

ด้วยอำเภอสนม จะดำเนินในการจ้างเหมาต่อเติมลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสำโรง หมู่ 13 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สำหรับโครงการตามมาตรกรส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) **จำนวน 1 รายการ** ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นายคมกริช พรหมบุตร ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
2. นางอรจิรา บูรณ์เจริญ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
3. นายสายโรจน์ ยอดอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสนม กรรมการ

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาต่อเติมลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสำโรง หมู่ 13 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ส่งมอบราคากลางเสนอขอความเห็นชอบจาก อำเภอสนม ภายใน 3 วันทำการนับจากวันรับทราบ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2559

(นายกิตติ สัตย์ซื่อ)

นายอำเภอสนม

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ประเภท โครงการต่อเติมลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของ ที่ทำการปกครองอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีสำโรง หมู่ที่ 13 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลแคน

แบบเลขที่ (-)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	275,263.06	1.2726	350,299.77	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %				
	ดอกเบี้ย.....7.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			350,299.77	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ ตัวอักษร	(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		350,000.00	บาท
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	969.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	361.20 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคาเห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคมกริช พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอรจิรา บูรณ์เจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสายโรจน์ ยอดอินทร์)

รายการประมาณราคา โครงการต่อเติมลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีสำโรง หมู่ที่ 13 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ **แบบมาตรฐาน** (-)

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. อำเภอสนม 23.80 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงานและเครื่องจักร		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปงานก่อสร้าง</u>								
1	งานก่อสร้างลานตากข้าว คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร และ กว้าง 22.00 เมตร ยาว 34.30 เมตร								
	หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า	969.00	ตร.ม.					275,263.06	บาท
2	งานอื่นๆ								
	- ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย					-	บาท
	รวม							275,263.06	บาท

รายการประมาณราคา โครงการต่อเติมลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีสำโรง หมู่ที่ 13 ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แบบมาตรฐาน (-)

ราคานำมันดีเซล ปตท. อำเภอสนม 23.80 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงานและเครื่องจักร		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานก่อสร้างลานตากข้าว คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร และ กว้าง 22.00 เมตร ยาว 34.30 เมตร**								
	หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า	969.00	ตร.ม.						
	- งานปรับพื้นที่	969.00	ตร.ม.	-	-	1.05	1,017.45	1,017.45	
	- งานดินถมปรับระดับถนน (รถบรรทุก 6 ล้อ ระยะทาง 5 กม.)	135.00	ลบ.ม.	40.00	5,400.00	20.60	2,781.00	8,181.00	
	- งานเกลี่ยแต่งเรียบด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)	135.00	ลบ.ม.	-	-	7.15	965.25	965.25	
	- ทรายรองพื้น	48.45	ลบ.ม.	392.52	19,017.59	64.00	3,100.80	22,118.39	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 ก.ก./ลบ.ม.)	96.90	ลบ.ม.	1,742.99	168,896	346.00	33,527.40	202,423.13	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง								
	4 มม. ขนาดตาราง 0.20 × 0.20 เมตร	969.00	ตร.ม.	19.55	18,943.95	-	-	18,943.95	
	- เหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	16.47	เส้น	153.70	2,531.90	70.00	1,153.11	3,685.01	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.45	กก.	50.47	224.48	11.00	48.92	273.40	
	- ตะปู	3.49	กก.	45.79	159.73	-	-	159.73	
	- แอสฟัลท์อุดรอยต่อคอนกรีต	13.57	ลิตร	95.00	1,288.77	38.50	522.29	1,811.06	
	- ไม้แบบคิด 25%	23.00	ตร.ม.	267.00	6,141.00	-	-	6,141.00	
	- ไม้แบบคิด 100%	90.89	ตร.ม.	-	-	105.00	9,543.68	9,543.68	
	- ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร	-	ท่อน	200.00	-	-	-	-	
2	**งานอื่นๆ**								
	- ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย					-	บาท
	รวม	**(สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบสามบาทหกสตางค์)**						275,263.06	บาท