

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสนม ฝ่ายบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี โทร 044589051

ที่ สร 1018.4/ **วันที่** 15 มกราคม 2559

เรื่อง กำหนดราคากลางการจ้างเหมาต่อเติมลานตากข้าว บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

เรียน นายอำเภอสนม

ตามที่ อำเภอสนม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการการจ้างเหมาต่อเติมลานตากข้าว บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามคำสั่งอำเภอสนมที่ ๑๗/2559 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 นั้น

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการการจ้างเหมาต่อเติมลานตากข้าว บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) เรียบร้อยแล้ว ตามรายการประมาณราคาที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคมกริช พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเพ็ญแข บุญสอน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสายโรจน์ ยอดอินทร์)

(นายกิตติ สัตย์ซื่อ)

นายอำเภอสนม



คำสั่งอำเภอสนม

ที่ ๔๙ /2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามโครงการต่อเติมลานตากข้าว บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ด้วยอำเภอสนม จะดำเนินในการจ้างเหมาต่อเติมลานตากข้าว บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สำหรับโครงการตามมาตรกรส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) จำนวน 1 รายการ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นายคมกริช พรหมบุตร ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข บุญสอน ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
3. นายสายโรจน์ ยอดอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสนม กรรมการ

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางในการต่อเติมลานตากข้าว บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอียอ ส่งมอบราคากลางเสนอขอความเห็นชอบจาก อำเภอสนม ภายใน 3 วันทำการนับจากวันรับทราบ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2559

(นายกิตติ สัตย์ซื่อ)

นายอำเภอสนม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5/1

โครงการ ก่อสร้างลานตากข้าว บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 1,296 ตารางเมตร

สถานที่ บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

จุดที่ตั้งโครงการ พิกัดที่ 364685.26 E , 1677957.26N

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	332,014	1.2726	422,521	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			422,521	
	ประมาณการปรับลดสุทธิเป็นเงิน(ตัวอักษร) (สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)			422,000	

ขนาดหรือเนื้อที่อาค 1296 ตร.ม. หมายเหตุ

เฉลี่ยราคาประมาณ 326 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกลางมีความเห็นว่าให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมกริช พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางเพ็ญแข บุญสอน)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสายโรจน์ ยอดอินทร์)

ใบประมาณการก่อสร้าง แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

โครงการ ต่อเติมลานตากข้าว บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 1,296 ตารางเมตร

สถานที่ บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ /ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วเกลี่ยปรับแต่ง								
	1.1 ปริมาณงาน	-							
	1.2 งานเกรดปรับแต่งผิวทางเดิม	1296	ตร.ม.	-	-	5.23	6,778	6,778	
2	งานดิน								
	2.1ดินขุดดินถม	-	ลบ.ม.						
	2.2 ทรายหยาบรองพื้น	64.80	ลบ.ม.	350.30	22,700	23	1490.4	24,190	
3	งานคอนกรีต 130 ลบ.ม.								
	3.1 ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ	130	ลบ.ม.	1742.99	225,892	306	39,658	265,549	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	4.1 เหล็ก Wire - Mesh Ø 3.8 mm. 0.20x0.20 m.	1,296	ตร.ม.	20.32	26,335	5	6,480	32,815	
						รวมราคาแผ่นที่ 1		329,332	

ใบประมาณการก่อสร้าง แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

โครงการ ต่อเติมลานตากข้าว บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 1,296 ตารางเมตร

สถานที่ บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ /ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
					ยอดยกมา			329,332	
5	งานไม้แบบ/ค้ำยัน								
	5.1 ไม้แบบ - เคร่า	4.92	ลบ.ฟ	400	1,970	90	443	2,413	
6	งานหยอดยางแอลฟัลท์								
	6.1 แอลฟัลท์	9.00	ลิตร	23	207.00	6.9	62	269.10	
					รวมราคาแผ่นที่ 2			2,682	
	รวมราคาวัสดุ - แรงงาน (แผ่นที่ 1,2)							332,014	