

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสนม ฝ่ายบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี โทร 044589051

ที่ สร 1018.4/ **วันที่** 15 มกราคม 2559

เรื่อง กำหนดราคากลางการจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านโนนเชียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

เรียน นายอำเภอสนม

ตามที่ อำเภอสนม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการการจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านโนนเชียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามคำสั่งอำเภอสนมที่ ๒๖ / 2559 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 นั้น

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการการจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านโนนเชียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) เรียบร้อยแล้ว ตามรายการประมาณราคาที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคมกริช พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเพ็ญแข บุญสอน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายโรจน์ ยอดอินทร์)

(นายกิตติ สัตย์ซื่อ)
นายอำเภอสนม



คำสั่งอำเภอสนม

ที่ ๔๖ /2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านโนนเชียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม

ด้วยอำเภอสนม จะดำเนินในการจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านโนนเชียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สำหรับโครงการตามมาตรกรส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) จำนวน 1 รายการ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นายคมกริช พรหมบุตร ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข บุญสอน ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
3. นายสายโรจน์ ยอดอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสนม กรรมการ

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางในการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านโนนเชียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอียอ ส่งมอบราคากลางเสนอขอความเห็นชอบจากอำเภอสนม ภายใน 3 วันทำการนับจากวันรับทราบ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2559

(นายกิตติ สัตย์ซื่อ)

นายอำเภอสนม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5/1

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านโนนเชียง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร (ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านโนนเชียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

จุดที่ตั้งโครงการ พิกัดที่ 365364.45 E , 1678815.10 N

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	281,930	1.2726	358,784	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			358,784	
	ประมาณการปรับลดสุทธิเป็นเงิน(ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			358,000	

คณะกรรมการกลางมีความเห็นว่าให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายตมกริช พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเพ็ญแข บุญสอน)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสายโรจน์ ยอดอินทร์)

ใบประมาณการก่อสร้าง แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านโนนเชียง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

(ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านโนนเชียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ /ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	1.1 งานดินขุด	4.32	ลบ.ม.	-	-	60	259	259.20	
	1.2 งานดินถม สูง	80	ลบ.ม.	60.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	1.3 เสา คสล.สำเร็จรูปขนาด 7"x7"x3.50 ม.	14	ต้น	560	7,840			7,840.00	
	1.4 เสา คสล.สำเร็จรูปขนาด 7"x7"x4.50 ม.	6	ต้น	900	5,400.00	-	-	5,400.00	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง คานคอดิน - พื้น (20.76 ลบ.ม)								
	2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	114.00	ถุง	122.43	13,957.02	-	-	13,957.02	
	2.2 ทราย	12	ลบ.ม.	383.86	4,606	-	-	4,606.32	
	2.3 หิน 1 - 2	18	ลบ.ม.	617.97	11,123	-	-	11,123.46	
	2.4 ค่าแรงผสมคอนกรีต	20.76	ลบ.ม.	-	-	306	6,353	6,352.56	
	2.4 เหล็ก wire mesh Ø 3.4 มม. (พื้น)	204	ตร.ม.	19.91	4,061.64	5	1,020	5,081.64	
	2.5 เหล็ก Ø 6 MM. RB	30	เส้น	55.97	1,679.10	3.33	99.9	1,779.00	
	2.6 เหล็ก Ø 12 MM. RB	27	ลบ.ม.	220.56	5,955.12	3.33	89.91	6,045.03	
	2.7 ไม้แบบทั่วไป	7.00	ลบ.ฟ.	400.00	2,800	84	588	3,388.00	
	2.8 ตะปู	5.00	กก.	38.88	194	-	-	194.40	
	2.9 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 0.01	6	กก.	44	264.00	-	-	264.00	
							รวมราคาแผ่นที่ 1	71,091	

ใบประมาณการก่อสร้าง แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/3

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านโนนเชียง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

(ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านโนนเชียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ /ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานพื้น								
	3.1 กระเบื้องปูพื้นขนาด 12"x12"	204	ตร.ม.	160	32,640.00	120	24,480	57,120.00	
	3.2 กาวยาแนวกระเบื้อง	30	ถุง	70	2,100.00	-	-	2,100.00	
4	งานโครงหลังคา วัสดุมุง								
	4.1 ครอบสังกะสีสรรไท	30.00	เมตร	70	2,100.00	-	-	2,100.00	
	4.2 สังกะสีสรรไท	192	ตร.ม.	120	23,040.00	70	13,440	36,480.00	
	4.3 ไม้ฝาเฌอร่า ขนาด 1"x6"x3.00 เมตร	50	แผ่น	60	3,000.00	20	1,000	4,000.00	
	4.4 ตะปูเกลียวสังกะสีสรรไท	350	ตัว	3.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	4.5 เหล็ก C 125x50x20x2.3 มม. (5")	42	ท่อน	700	29,400	-	-	29,400.00	
	4.6 เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. (3")	50.00	ท่อน	495.00	24,750.00	-	-	24,750.00	
	4.7 เชิงชายไม้เฌอร่าขนาด 1"x8"x3.00 เมตร	25.00	แผ่น	250.00	6,250.00	20	500.00	6,750.00	
	4.8 ไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x5"x4.00 เมตร	3.65	ลบ.ฟ.	556.07	2,029.66	-	-	2,029.66	
	4.8 ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	192	เมตร	-	-	104	19,968.0	19,968.00	
	4.9 ลวดเชื่อม	5	ห่อ	120	600	-	-	600.00	
	4.10 ใบตัดเหล็ก	2	ใบ	140	280	-	-	280.00	
5	งานผนังภายนอก 41 ตร.ม.								
	5.1 ผนังก่ออิฐบล็อค	490	ก้อน	5.95	2,916	-	-	2,915.50	
	5.2 อิฐบล็อคช่องแสง (ชนิดกันฝน)	20	ก้อน	9.85	197	-	-	197.00	
	5.3 ปูนซีเมนต์ผสม	6.00	ถุง	117.74	706.44	-	-	706.44	
							รวมราคาแผ่นที่ 2	190,447	

ใบประมาณการก่อสร้าง แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านโนนเชียง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

(ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านโนนเชียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ /ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	5.4 ทราย	1.0	ลบ.ม.	383.86	370.81	-	-	370.81	
6	งานฉาบปูนผนัง								
	6.1 ปูนซีเมนต์ผสม	10.00	ถุง	121.96	1,219.60	-	-	1,219.60	
	6.2 ทรายละเอียด	2.00	ลบ.ม.	383.86	768	-	-	767.72	
7	งานทาสี								
	7.1 สีกันสนิม	3.00	กระป๋อง	274.77	824.31	-	-	824.31	
	7.2 สีรองพื้นปูนขนาด 18.925 ลิตร	1.00	กระป๋อง	2102.00	2,102.00	-	-	2,102.00	
	7.3 สีน้ำพลาสติกขนาด 18.925 ลิตร	1.00	กระป๋อง	1500.00	1,500	-	-	1,500.00	
	7.4 น้ำมันผสมสี	2.00	กระป๋อง	154.21	308	-	-	308.42	
	7.5 ค่าแรงงานทาสี	70.00	ตร.ม.	-	-	30	2,100.00	2,100.00	
8	งานหน้าต่างอะลูมิเนียม								
	8.1 หน้าต่างอะลูมิเนียมเลื่อนสลับขนาด 1.00x1.00 เมตร	4.00	ชุด	2800.00	11,200	-	-	11,200.00	
							รวมราคาแผ่นที่ 3	20,393	
	รวมราคาวัสดุ - แรงงาน (แผ่นที่ 1,2 , 3)							281,930	