บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสนม ฝ่ายบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี โทร 044589051

ที่ สร 1018.4/ **วันที่** 18 มกราคม 2559

เรื่อง กำหนดราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านสองห้อง หมู่ 5 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

เรียน นายอำเภอสนม

ตามที่ อำเภอสนม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านสองห้อง หมู่ 5 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามคำสั่งอำเภอสนม ที่ 40 /2559 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 นั้น

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านสองห้อง หมู่ 5 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) เรียบร้อยแล้ว ตามรายการประมาณราคาที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคมทรัช พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเตชนิธิ มิ่งขวัญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายโรจน์ ยอดอินทร์)

(นายกิตติ สัตย์ซื่อ)
นายอำเภอสนม



คำสั่งอำเภอสนม

ที่ 40 /2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านสองห้อง หมู่ 5 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ด้วยอำเภอสนม จะดำเนินในการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านสองห้อง หมู่ 5 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สำหรับโครงการตามมาตรกรส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) **จำนวน 1 รายการ** ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นายคมกริช พรหมบุตร ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
2. นายเตชนิธิ มิ่งขวัญ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
3. นายสายโรจน์ ยอดอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสนม กรรมการ

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านสองห้อง หมู่ 5 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ส่งมอบราคากลางเสนอขอความเห็นชอบจาก อำเภอสนม ภายใน 3 วันทำการนับจากวันรับทราบ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2559

(นายกิตติ สัตย์ซื่อ)

นายอำเภอสนม

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการเมื่อ 4 ตุลาคม 2558

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลสนม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 23.00 - 23.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	347,681.55	1.2726	442,459.54	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			442,459.54	บาท
	ปรับเป็นงบประมาณเพียง			440,000.00	
ตัวอักษร	สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีความเห็นว่าเห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมกริช พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเตชนิธิ มิ่งขวัญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสายโรจน์ ยอดอินทร์)

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร

ประมาณการเมื่อ 4 ตุลาคม 2558 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 23.00 - 23.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	**หมวดงานโครงสร้าง**							
	- งานขุดดินฐานราก	10	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,250.00	1,250.00
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	10	ลบ.ม.	1,775.00	17,750.00	391.00	3,910.00	21,660.00
	- งานคอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,485.00	1,485.00	391.00	391.00	1,876.00
	- งานทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	495.00	495.00	99.00	99.00	594.00
	- งานเหล็ก DB 16 มม.	40	เส้น	323.00	12,920.00	53.00	2,120.00	15,040.00
	- งานเหล็ก RB 6 มม.	95	เส้น	65.00	6,175.00	7.50	712.50	6,887.50
	- งานเหล็ก DB 12 มม.	30	เส้น	183.00	5,490.00	30.00	900.00	6,390.00
	- งานไม้แบบคอนกรีต	98	ตร.ม.	100.00	9,800.00	133.00	13,034.00	22,834.00
	- งาน PLATE 25 mm.	0.75	ตร.ม.	1,250.00	937.50	250.00	187.50	1,125.00
2	**งานพื้น**							
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	14	ลบ.ม.	1,775.00	24,850.00	306.00	4,284.00	29,134.00
	- พื้นปูกระเบื้อง 12"x12"	96	ตร.ม.	278.00	26,688.00	125.00	12,000.00	38,688.00
3	**งานผนัง**							
	-ผนังก่ออิฐบล็อก	84	ตร.ม.	108.00	9,072.00	60.00	5,040.00	14,112.00
	-ผนังฉาบเรียบรวมโครงสร้าง (รวมงานจับเซี่ยม)	84	ตร.ม.	56.00	4,704.00	100.00	8,400.00	13,104.00
	-งานสีน้ำพลาสติก	168	ตร.ม.	35.00	5,880.00	38.00	6,384.00	12,264.00
4	**งานประตู - หน้าต่าง**							
	-ประตูบานม้วน	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	3,000.00	3,000.00	15,500.00
	-หน้าต่าง (บานเลื่อน)	5	ชุด	3,500.00	17,500.00	300.00	1,500.00	19,000.00
3	**งานหลังคา**							
	- METAL SHEET รีดยาวโค้ง 12.50 ม. หนา 0.35 มม.	19	แผ่น	1,650.00	31,350.00	665.00	12,635.00	43,985.00
	- METAL SHEET รีด 0.80 ม. หนา 0.35 มม.	40	แผ่น	116.00	4,640.00	48.00	1,920.00	6,560.00
	- METAL SHEET รีด 2.00 ม. เฉลี่ย หนา 0.35 มม.	35	แผ่น	290.00	10,150.00	121.00	4,235.00	14,385.00
	- Flashing Metal sheet	18	เมตร	100.00	1,800.00	50.00	900.00	2,700.00
	- สีกันสนิมและเคลือบหน้า	50	ตร.ม.	29.00	1,450.00	35.00	1,750.00	3,200.00
	- เหล็กท่อดำ Ø 2" หนา 1.4 มม.	20	ท่อน	320.00	6,400.00	102.00	2,040.00	8,440.00
	- เหล็กท่อดำ Ø 1 1/2" หนา 1.4 มม.	22	ท่อน	270.00	5,940.00	80.00	1,760.00	7,700.00
	- เหล็ก [100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	30	ท่อน	495.00	14,850.00	207.00	6,210.00	21,060.00
	- งานเหล็ก DB 12 มม.	5	เส้น	183.00	915.00	30.00	150.00	1,065.00
	- เหล็กกล่อง 1"x2" หนา 1.2 มม.	20	ท่อน	230.00	4,600.00	69.00	1,380.00	5,980.00
4	**งานไฟฟ้าและงานระบบ**							
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ แขวน	4	ชุด	920.00	3,680.00	115.00	460.00	4,140.00
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์	2	ชุด	254.00	508.00	115.00	230.00	738.00
	- สาย VAF 2x2.5 ตร.มม.	80	เมตร	18.89	1,511.20	12.00	960.00	2,471.20

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร

ประมาณการเมื่อ 4 ตุลาคม 2558 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 23.00 - 23.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน
	- เต้ารับพร้อมอุปกรณ์ 32.71	5	ชุด	74.77	373.85	115.00	575.00	948.85
	- ตู้สแควดี 6 ช่อง	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	250.00	250.00	2,450.00
	- ลูกสแควร์ดี 2P 16 A	12	ลูก	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	2,400.00
ยอดรวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								347,681.55
ตัวอักษร				สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีความเห็นว่าเห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมกริช พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดชนิธิ มิ่งขวัญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสายโรจน์ ยอดอินทร์)