ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมยุ้งฉางข้างประจำหมู่บ้าน บ้านเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

1. วงเงินงบประมาณ..... 76,500.-..... บาท

2. ลักษณะงาน

โดยสังเขป (ปรับปรุงต่อเติมยุ้งฉางข้างประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 5.85 ม. ยาว 8.60 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.3 ตารางเมตร พร้อมต่อเติมโดยการเทลาดคอนกรีตขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 8 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 16 ตร.ม.

3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 76,500.- บาท

4. บัญชีประมาณราคากลาง

4.1 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

4.1 แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

5.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายคมกริช พรหมบุตร ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
2. นางอรจิรา บูรณ์เจริญ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)
3. นายสายโรจน์ ยอดอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลสนม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสนม ฝ่ายบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี โทร ๐๔๔๕๘๙๐๕๑
ที่ สร ๑๐๑๘.๔/ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง กำหนดราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมยุ้งฉางข้าวประจำหมู่บ้าน บ้านเป้า หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

เรียน นายอำเภอสนม

ตามที่ อำเภอสนม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมยุ้งฉางข้าวประจำหมู่บ้าน ตามโครงการปรับปรุงต่อเติมยุ้งฉางข้าวประจำหมู่บ้าน บ้านเป้า หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามคำสั่งอำเภอสนม ที่ ๑๖๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมยุ้งฉางข้าวประจำหมู่บ้าน บ้านเป้า หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้าน) เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๗๖,๕๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการประมาณราคาที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคมกริช พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอรจิรา บูรณ์เจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายโรจน์ ยอดอินทร์)

(นายกิตติ สัตย์ซื่อ)
นายอำเภอสนม



คำสั่งอำเภอสนม
ที่ ๒๖๐ /๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามโครงการปรับปรุงต่อเติมยุ้งฉางข้าวประจำหมู่บ้าน บ้านเป้า หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ด้วยอำเภอสนม จะดำเนินในการปรับปรุงต่อเติมยุ้งฉางข้าวประจำหมู่บ้าน บ้านเป้า หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สำหรับโครงการตามมาตรกรส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้าน) จำนวน ๑ รายการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑.นายคมกริช พรหมบุตร ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๒.นางอรจิรา บูรณ์เจริญ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
๓.นายสายโรจน์ ยอดอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสนม กรรมการ

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมฉางข้าวประจำหมู่บ้าน บ้านเป้า หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ส่งมอบราคากลางเสนอขอความเห็นชอบจาก อำเภอสนม ภายใน ๓ วันทำการนับจากวันรับทราบ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

(นายกิตติ สัตย์ซื่อ)
นายอำเภอสนม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ประเภท	งานอาคาร
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก
ตามแบบ	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	*จำนวน* 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	60,177.40	1.2726	76,581.76	
				-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			76,581.76	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**76,500.00**	
	ตัวอักษร	**เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมกริช พรหมบุตร) (นางอรจิรา บูรณ์เจริญ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่างานปรับปรุงต่อเติมยุ้งฉางข้าวประจำหมู่บ้าน
โครงการ	ปรับปรุงต่อเติมยุ้งฉางข้าวประจำหมู่บ้าน
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียดโครงการ	ขนาดกว้าง 5.85 ม. ยาว 8.60 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 50.3 ตารางเมตร
	พร้อมต่อเติมโดยการเทลานคอนกรีตขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 8 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร

น้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 25.00-25.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานโครงสร้างอาคาร								ราคาพาณิชย์ จังหวัดและราคาท้องถิ่น รวมค่าแรง
1	งานหลังคาเหล็ก								
	- หลังคา METAL SHEET	81.00	ตร.ม.	120.00	9,720.00	70.00	5,670.00	15,390.00	
	- ครอบสันหลังคา METAL SHEET	8.00	ม.	120.00	960.00	70.00	560.00	1,520.00	
	- ครอบสันตะเข่ METAL SHEET	-	ม.	-	-	-	-	-	
	- เชิงชาย + ทับเชิงชายไม้ 1" x 6" , 1" x 8"	37.00	ม.	120.00	4,440.00	14.00	518.00	4,958.00	
2	งานตกแต่งและทาสี								
	สีทากันปลวก	128.00	ตร.ม.	45.00	5,760.00	25.00	3,200.00	8,960.00	
	สีทาย้อมไม้ (ทา 2 รอบ)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	51.09	51.09	-	-	51.09	
4	ตะปูขนาดคละ	8.00	กก.	36.22	289.76	-	-	289.76	
5	งานโครงสร้างหลังคา								
	เหล็กตัว C 100x50x20x2.3 ยาว 6 เมตร	14.00	ท่อน	705.00	9,870.00	-	-	9,870.00	
	เหล็กตัว C 75x45x15x2.3 ยาว 6 เมตร	17.00	ท่อน	580.00	9,860.00	-	-	9,860.00	
								50,898.85	

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่างานปรับปรุงต่อเติมยุ้งฉางข้าวประจำหมู่บ้าน
โครงการ	ปรับปรุงต่อเติมยุ้งฉางข้าวประจำหมู่บ้าน
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียดโครงการ	ขนาดกว้าง 5.85 ม. ยาว 8.60 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 50.3 ตารางเมตร
	พร้อมต่อเติมโดยการเทลานคอนกรีตขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 8 ม. หนา 0.12 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร

น้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 25.00-25.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
6	งานติดตั้งรางน้ำ								ราคาพาณิชย์ จังหวัดและ ราคาท้องถิ่น รวมค่าแรง
	งานรางน้ำสังกะสีพร้อมท่อน้ำสังกะสี	22.000	เมตร	220.00	4,840.00	66.00	1,452.00	6,292.00	
7	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1-36W และอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	280.00	840.00	48.00	144.00	984.00	
	- สาย VAF 2 x 1.5	38.00	ม.	25.00	950.00	20.00	760.00	1,710.00	
	- สวิตซ์พร้อมเต้ารับ(คู่) แบบฝังในผนัง 16A , 250V	2.00	ชุด	125.00	250.00	20.00	40.00	290.00	
8	หมวดงานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	1.00	ลบ.ม.	235.47	235.47	99.00	99.00	334.47	
	งานคอนกรีต 1:2:4	2.00	ลบ.ม.	1,742.99	3,485.98	306.00	612.00	4,097.98	
9	เหล็กเสริม								
	- Wire Mesh Ø 3.8 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	16.00	ตร.ม.	27.85	445.60	5.00	80.00	525.60	
10	งานแบบหล่อคอนกรีต	2.20	ลบ.ฟ.	516.82	1,137.00	-	-	1,137.00	
	ค่าแรงงานประกอบแบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	-	-	133.00	199.50	199.50	
								9,278.55	
	รวมทั้งหมด							60,177.40	