

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสนม ฝ่ายบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี โทร 044589051

ที่ สร 1018.4/ วันที่ 14 มกราคม 2559

เรื่อง กำหนดราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการหัตถชัยบ้านโดน หมู่ที่ 8 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

เรียน นายอำเภอสนม

ตามที่ อำเภอสนม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการหัตถชัยบ้านโดน หมู่ที่ 8 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามคำสั่งอำเภอสนม ที่ ๑๗/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 นั้น

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการหัตถชัยบ้านโดน หมู่ที่ 8 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) เรียบร้อยแล้ว ตามรายการประมาณราคาที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคมกริช พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเพ็ญแข บุญสอน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายโรจน์ ยอดอินทร์)

(นายกิตติ สัตย์ซื่อ)
นายอำเภอสนม



คำสั่งอำเภอสนม

ที่ ๑๘/2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการหัตถชัยบ้านโดน หมู่ที่ 8 ตำบลสนม อำเภอสนม

จังหวัดสุรินทร์

ด้วยอำเภอสนม จะดำเนินในการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการหัตถชัยบ้านโดน หมู่ที่ 8 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินท สำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) **จำนวน 1 รายการ** ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นายคมกริช พรหมบุตร ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข บุญสอน ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
3. นายสายโรจน์ ยอดอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสนม กรรมการ

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการหัตถชัยบ้านโดน หมู่ที่ 8 ตำบลสนม ส่งมอบราคากลางเสนอขอความเห็นชอบจาก อำเภอสนม ภายใน 3 วันทำการนับจากวันรับทราบ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2559

(นายกิตติ สัตย์ซื่อ)

นายอำเภอสนม

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการหัตถชัยบ้านโดน หมู่ที่ 8

ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

สถานที่ ที่ทำการชุมชนหัตถชัยบ้านโดน หมู่ที่ 8

ประมาณการเมื่อ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลสนม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 0

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุน	259,444.98	1.2726	330,169.68	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			330,169.68	บาท
	ปรับเป็นงบประมาณเพียง			330,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคมกริช พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเพ็ญแข บุญสอน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสายโรจน์ ยอดอินทร์)

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการหัตถชัยบ้านโดน หมู่ที่ 8

ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

ประมาณการเมื่อ

สถานที่ ที่ทำการชุมชนหัตถชัยบ้านโดน หมู่ที่ 8

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน
1	งานดินถมปรับระดับ	95	ลบ.ม.	40.00	3,800.00	-	-	3,800.00
2	หมวดงานพื้น							
	- คอนกรีตโครงสร้าง	17	ลบ.ม.	1,742.00	29,614.00	306.00	5,202.00	34,816.00
	- ทรายหยาบรองพื้น	9	ลบ.ม.	393.00	3,537.00	91.00	819.00	4,356.00
	- เหล็ก WM.Ø 4 มม. @ 0.20 #	162	ตร.ม.	23.75	3,847.50	5.00	810.00	4,657.50
3	พื้นปูกระเบื้อง 12"x12"	134	ตร.ม.	278.00	37,252.00	125.00	16,750.00	54,002.00
	พื้นปูกระเบื้อง 8"x8"	2.85	ตร.ม.	200.00	570.00	125.00	356.25	926.25
4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.	102	ตร.ม.	282.00	28,764.00	75.00	7,650.00	36,414.00
	กันชื้นฉาบเรียบรอยต่อโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี							
5	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.	2.85	ตร.ม.	282.00	803.70	75.00	213.75	1,017.45
	กันชื้นฉาบเรียบรอยต่อโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี							
6	งานสี							
	สีน้ำมัน	40	ตร.ม.	30.00	1,200.00	30.00	1,200.00	2,400.00
	สีน้ำพลติก	350	ตร.ม.	35.00	12,250.00	35.00	12,250.00	24,500.00
7	ผนังก่ออิฐบล็อก	34.0	ตร.ม.	108.00	3,672.00	60.00	2,040.00	5,712.00
8	ผนังฉาบปูนเรียบรวมโครงสร้าง	68	ตร.ม.	56.00	3,808.00	100.00	6,800.00	10,608.00
9	งานปรับปรุงห้องน้ำ							
	- โถส้วมแบบนั่งราบ	1	ชิ้น	1,050.00	1,050.00	105.00	105.00	1,155.00
	- อ่างล้างหน้า	1	ชิ้น	906.00	906:00	298.00	298.00	1,204.00
	- ตะแกรงดักตะกอน	1	ชิ้น	20.00	20.00	70.00	70.00	90.00
	- กระจกเงา	1	ชิ้น	390.00	390.00	70.00	70.00	460.00
	- ก๊อก 1/2"	1	อัน	70.00	70.00	70.00	70.00	140.00
	- ท่อ PVC 4"	2	เมตร	192.87	385.74	20.00	40.00	425.74
	- ท่อ PVC 2"	4	เมตร	62.85	251.40	20.00	80.00	331.40
	- ท่อ PVC 1/2"	12	เมตร	16.47	197.64	20.00	240.00	437.64
	- งานก่อผนัง	14	ตร.ม.	114.00	1,596.00	60.00	840.00	2,436.00
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00
10	งานประตู-หน้าต่าง							
	- ป2	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00
	- ป3	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	- ป1 ประตูม้วน	2	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00
	- น.1	1	ชุด	650.00	650.00	-	-	650.00
11	งานหลังคา							
	- เหล็ก [125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	8	ท่อน	785.00	6,280.00	-	-	6,280.00
	- เหล็ก [100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	15	ท่อน	560.00	8,400.00	-	-	8,400.00
	- แปสำเร็จรูป	7	ท่อน	90.00	630.00	-	-	630.00
	- หลังคาเหล็กรีดลอนพร้อมอุปกรณ์	53	ตร.ม.	120.00	6,360.00	-	-	6,360.00