

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสนม ฝ่ายบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี โทร 044589051

ที่ สร 1018.4/ วันที่ 13 มกราคม 2559

เรื่อง กำหนดราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านกาพระ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

เรียน นายอำเภอสนม

ตามที่ อำเภอสนม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านหัวงัว หมู่ที่ 1 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามคำสั่งอำเภอสนม ที่ 38 /2559 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 นั้น

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านกาพระ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) เรียบร้อยแล้ว ตามรายการประมาณราคาที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคมกริช พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเตชนิธิ มิ่งขวัญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายโรจน์ ยอดอินทร์)

(นายกิตติ สัตย์ซื่อ)
นายอำเภอสนม



คำสั่งอำเภอสนม

ที่ 38 /2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านกาพระ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ด้วยอำเภอสนม จะดำเนินในการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านกาพระ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สำหรับโครงการตามมาตรกรส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) **จำนวน 1 รายการ** ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้าย

1. นายคมกริช พรหมบุตร ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
2. นายเตชนิธิ มิ่งขวัญ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
3. นายสายโรจน์ ยอดอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสนม กรรมการ

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านกาพระ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ส่งมอบราคากลางเสนอขอความเห็นชอบจาก อำเภอสนม ภายใน 3 วันทำการนับจากวันรับทราบ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2559

(นายกิตติ สัตย์ซื่อ)

นายอำเภอสนม

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านกาพระ

ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

สถานที่ บ้านกาพระ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

0

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลสนม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 23.00 -23.99 บาท 0

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุน	322,896.25	1.2726	410,917.77	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			410,917.77	บาท
	ปรับเป็นงบประมาณเพียง			410,000.00	
ตัวอักษร	สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีความเห็นว่าเห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมกริช พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดชนิธิ มิ่งขวัญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสายโรจน์ ยอดอินทร์)

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านกาพระ

ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

สถานที่ บ้านกาพระ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 23.00 -23.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน
1	หมวดงานฐานราก							
	- งานดินขุดถมกลับ	25.00	ลบม.	-	-	148.00	3,700.00	3,700.00
	- คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,485.00	1,485.00	306.00	306.00	1,791.00
	- ทรายหยาบกันหลุม	1	ลบ.ม.	495.00	495.00	99.00	99.00	594.00
2	งานโครงสร้าง							
	- คอนกรีตโครงสร้าง	20	ลบ.ม.	1,743.00	34,860.00	391.00	7,820.00	42,680.00
	- ทรายหยาบรองพื้น	6	ลบ.ม.	495.00	2,970.00	99.00	594.00	3,564.00
	- เหล็ก WM.Ø 4 มม. @ 0.20 #	118	ตร.ม.	23.75	2,802.50	5.00	590.00	3,392.50
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	60	เส้น	95.00	5,700.00	17.00	1,020.00	6,720.00
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	90	เส้น	56.00	5,040.00	7.55	679.50	5,719.50
	- ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	45.00	675.00	7.55	113.25	788.25
	- ไม้แบบ	100	ตร.ม.	175.00	17,500.00	133.00	13,300.00	30,800.00
3	งานหลังคา							
	- เหล็ก [125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	16	ท่อน	785.00	12,560.00	-	-	12,560.00
	- เหล็ก [100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	13	ท่อน	560.00	7,280.00	-	-	7,280.00
	- เหล็ก [75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	25	ท่อน	425.00	10,625.00	-	-	10,625.00
	- หลังคาเหล็กรีดลอนพร้อมอุปกรณ์	115	ตร.ม.	120.00	13,800.00	-	-	13,800.00
	- สันหลังคาเหล็กรีดลอนพร้อมอุปกรณ์	8	เมตร	100.00	800.00	-	-	800.00
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคา	115	ตร.ม.	-	-	180.00	20,700.00	20,700.00
	- ค่าแรงติดตั้งวัสดุมุงหลังคา	115	ตร.ม.	-	-	32.00	3,680.00	3,680.00
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป	45.00	เมตร	73.75	3,318.75	35.00	1,575.00	4,893.75
	- ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป	45.00	เมตร	54.25	2,441.25	35.00	1,575.00	4,016.25
4	งานสี							
	- งานสีน้ำพาสติก	210	ตร.ม.	32.00	6,720.00	30.00	6,300.00	13,020.00
	- งานสีกันสนิม	194	ตร.ม.	30.00	5,820.00	35.00	6,790.00	12,610.00
	- งานสีน้ำมัน	194	ตร.ม.	35.00	6,790.00	38.00	7,372.00	14,162.00
5	งานผนัง							
	-ผนังก่ออิฐบล็อก	105	ตร.ม.	108.00	11,340.00	60.00	6,300.00	17,640.00
	-ผนังฉาบปูนเรียบรวมโครงสร้าง	210	ตร.ม.	56.00	11,760.00	100.00	21,000.00	32,760.00
	-ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ(ปิดจั่ว)	18	ตร.ม.	100.00	1,800.00	100.00	1,800.00	3,600.00
6	งานประตู-หน้าต่าง							
	-ประตูม้วนพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
	-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	6	ชุด	3,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00
				ยอดรวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				322,896.25
		ตัวอักษร		สามแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์				