

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสนม ฝ่ายบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี โทร 044589051

ที่ สร 1018.4/ **วันที่** 14 มกราคม 2559

เรื่อง กำหนดราคากลางการจ้างเหมาต่อเติมและปรับปรุงฉางข้าวหมู่บ้าน บ้านโพนโก หมู่ 11 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

เรียน นายอำเภอสนม

ตามที่ อำเภอสนม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการการจ้างเหมาต่อเติมและปรับปรุงฉางข้าวหมู่บ้าน บ้านโพนโก หมู่ 11 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามคำสั่งอำเภอสนม ที่ 23 /2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 นั้น

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการการจ้างเหมาต่อเติมและปรับปรุงฉางข้าวหมู่บ้าน บ้านโพนโก หมู่ 11 อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) เรียบร้อยแล้ว ตามรายการประมาณราคาที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคมกริช พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอรจิรา บูรณ์เจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายโรจน์ ยอดอินทร์)

(นายกิตติ สัตย์ซื่อ)
นายอำเภอสนม



คำสั่งอำเภอสนม

ที่ 23 /2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตาม โครงการต่อเติมและปรับปรุงฉางข้าวหมู่บ้าน บ้านโพนโก หมู่ 11 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ด้วยอำเภอสนม จะดำเนินในการจ้างเหมาต่อเติมและปรับปรุงฉางข้าวหมู่บ้าน บ้านโพนโก หมู่ 11 อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สำหรับโครงการตามมาตรกรส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ5ล้าน) **จำนวน 1 รายการ** ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นายคมกริช พรหมบุตร ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
2. นางอรจิรา บูรณ์เจริญ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
3. นายสายโรจน์ ยอดอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสนม กรรมการ

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาต่อเติมและปรับปรุงฉางข้าวหมู่บ้าน บ้านโพนโก หมู่ 11 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ส่งมอบราคากลางเสนอขอความเห็นชอบจาก อำเภอสนม ภายใน 3 วันทำการนับจากวันรับทราบ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2559

(นายกิตติ สัตย์ซื่อ)

นายอำเภอสนม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ *องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก*

ประเภท *งานอาคาร*

เจ้าของโครงการ *องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก*

สถานที่ดำเนินการ *หมู่ที่ 11 บ้านโพนโก ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์*

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา *ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก*

ตามแบบ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 *จำนวน 1 แผ่น* *ประมาณราคา เมื่อเดือน กันยายน 2558*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	122,403.00	1.2726	155,770.05	
				-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			155,770.05	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			155,700.00	
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีความเห็นว่าให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมกริช พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอรจิรา บุรณ์เจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสายโรจน์ ยอดอินทร์)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่างานต่อเติมและปรับปรุงฉางข้าวหมู่บ้าน
โครงการ	ต่อเติมและปรับปรุงฉางข้าวหมู่บ้าน
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 11 บ้านโพนโก ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียดโครงการ	ขนาดกว้าง 9 ม. ยาว 10 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร
	พร้อมเทคอนกรีตรอบอาคารขนาดกว้าง 2 ยาว 46 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า13.80ลบ.ม.

ประมาณการเมื่อเดือน กันยายน 2558 ตามแบบ อบต.โพนโก เลขที่ ..... น้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 25.00-25.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานโครงสร้างอาคาร								ราคา
1	**งานรื้อโครงหลังคาไม้**	143.00	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	3,575.00	3,575.00	พาณิชย์
2	**พื้นคอนกรีต**	2.88	ลบ.ม	1,616.82	4,656.44	306.00	881.28	5,537.72	จังหวัด
	ตะปู (เหมารวมทุกขนาด)	15.00	กก.	36.22	543.30	0.00	0.00	543.30	และ
	งานไม้แบบ + เคร่า + ค้ำยัน	4.60	ลบฟ.	523.36	2,407.46	133.00	611.80	3,019.26	ราคา
3	**งานเหล็กรูปพรรณ**								ท้องถิ่น
	-อะเส+ขื่อ+ดั้งเหล็ก +อกไก่ C 125 x 50 x20 x 3.2 มม.	18.00	ท่อน	1,034.69	18,624.42	8.50	153.00	18,777.42	
	-จันทันเหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	25.00	ท่อน	924.48	23,112.00	8.50	212.50	23,324.50	
	-แปเหล็ก C 75 x 45 x 20 x 3.2 มม.	20.00	ท่อน	579.44	11,588.80	8.50	170.00	11,758.80	
4	**งานหลังคาเหล็ก**								
	- หลังคา METAL SHEET	143.00	ตร.ม.	120.00	17,160.00	70.00	10,010.00	27,170.00	
	- ครอบสันหลังคา METAL SHEET	11.00	ม.	120.00	1,320.00	70.00	770.00	2,090.00	
	- เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x6",1"x8"	40.00	ม.	120.00	4,800.00	14.00	560.00	5,360.00	
								101,156.00	

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน แบบ ปร.4

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่างานต่อเติมและปรับปรุงฉางข้าวหมู่บ้าน
โครงการ	ต่อเติมและปรับปรุงฉางข้าวหมู่บ้าน
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 11 บ้านโพนโก ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียดโครงการ	ขนาดกว้าง 14 ม. ยาว 13 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 182 ตารางเมตร
	พร้อมเทคอนกรีตรอบอาคารขนาดกว้าง 2 ยาว 46 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า13.80ลบ.ม.

ประมาณการเมื่อเดือน กันยายน 2558 ตามแบบ อบต.โพนโก เลขที่ ..... น้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 25.00-25.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
5	**งานฝ้าเพดาน**								ราคา
	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา4 มม.	28.80	ตร.ม.	220.00	6,336.00	80.00	2,304.00	8,640.00	พาณิชย์
	ตะแกรงกันนก	28.80	ตร.ม.	150.00	4,320.00	69.00	1,987.00	6,307.00	จังหวัด
6	**งานทาสี**								และ
	สีทากันแมลง	150.00	ตร.ม.	25.00	3,750.00	17.00	2,550.00	6,300.00	ราคา
									ท้องถิ่น
								21,247.00	