ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านโสกแดง หมู่ที่ 7 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

1. วงเงินงบประมาณ..... 391,600.-..... บาท

2. ลักษณะงาน

โดยสังเขป (งานปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น ปริมาณงานขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 32 เมตร สูง 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง (รายละเอียดตามแบบ ฯ)

3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 391,600.- บาท

4. บัญชีประมาณราคากลาง

4.1 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

4.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายคมกริช พรหมบุตร ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

2. นายเตชนิธิ มิ่งขวัญ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

3. นายสายโรจน์ ยอดอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลสนม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสนม ฝ่ายบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี โทร ๐๔๔๕๘๙๐๕๑

ที่ สร ๑๐๑๘.๔/ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง กำหนดราคากลางดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านโสกแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

เรียน นายอำเภอสนม

ตามที่ อำเภอสนม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านโสกแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามคำสั่งอำเภอสนม ที่ ๑๘๙ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านโสกแดง ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านโสกแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้าน) เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๓๙๑,๖๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายการประมาณราคาที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายดมกริช พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเตชนิธิ มิ่งขวัญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายโรจน์ ยอดอินทร์)



คำสั่งอำเภอสนม
ที่ ๑๘๕/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามโครงการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านโสกแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลสนม
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ด้วยอำเภอสนม จะดำเนินในการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านโสกแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ สำหรับโครงการตามมาตรกรส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้าน) จำนวน ๑ รายการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. นายคมกริช พรหมบุตร ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๒. นายเตชนิธิ มิ่งขวัญ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
๓. นายสายโรจน์ ยอดอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสนม กรรมการ

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านโสกแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ส่งมอบราคากลางเสนอขอความเห็นชอบจาก อำเภอสนม ภายใน ๓ วันทำการนับจากวันรับทราบ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายกิตติ สัตย์ซื่อ)
นายอำเภอสนม

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งานปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6 เมตร 32 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านโสกแดง หมู่ที่ 7 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานออกแบบประมาณการที่ทำการอำเภอสนม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการตามแบบ ปร.4 เมื่อวันที่

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ลิตรละ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร	318,498.91	1.2509	398,410.29	
	ดำเนินการรวมในยอดงบทั้งหมด				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			398,410.29	
	คิดเป็นเงินประมาณ			391,600.00	
	ตัวอักษร (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)			391,600.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคมกริช พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเตชนิธิ มิ่งขวัญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสายโรจน์ ยอดอินทร์)

รายการละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านโสกแดง

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร สูง 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร

ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ สถานที่ ฝายน้ำล้นบ้านโสกแดง

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ลิตรละ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
									ราคาวัสดุ ราคา
1	งานคอนกรีต	68.00	ลบ.ม.	1,742.00	118,456.00	306.00	20,808.00	139,264.00	กลางพาณิชย์
	ทรายรองพื้น	53.00	ลบ.ม.	495.00	26,235.00	91.00	4,823.00	31,058.00	และราคาท้องถิ่น
	เหล็ก WM Ø 4 มม. @ 0.20#	270.00	ชุด	26.00	7,020.00	7.80	2,106.00	9,126.00	
	เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 6 มม.	1.14	เส้น	18,249.71	20,804.67	3,401.00	3,877.14	24,681.81	
	เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 12 มม.	1.13	เส้น	17,457.94	19,727.47	3,401.00	3,843.13	23,570.60	
	ลวดผูกเหล็ก	75.00	กก.	45.00	3,375.00	13.50	1,012.50	4,387.50	
	ดินถม	250.00	ลบ.ม.	99.00	24,750.00	-	-	24,750.00	
	ไม้แบบ + ไม้เคร่า	45.00	ตร.ฟ.	628.00	28,260.00	188.40	8,478.00	36,738.00	
	ตะปูคละ	35.00	กก.	50.00	1,750.00	15.00	525.00	2,275.00	
2	งานรื้อหินใหญ่+พื้นผิวปรับแต่ง	1.00	งาน	-	-	22,648.00	22,648.00	22,648.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								**318,498.91**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคมกริช พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเตชนิธิ มิ่งขวัญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสายโรจน์ ยอดอินทร์)