

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสนม ฝ่ายบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี โทร 044589051

ที่ สร 1018.4/ วันที่ 14 มกราคม 2559

เรื่อง กำหนดราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการหนองตาด บ้านสนม หมู่ที่ 2 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

เรียน นายอำเภอสนม

ตามที่ อำเภอสนม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการหนองตาด บ้านสนม หมู่ที่ 2 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามคำสั่งอำเภอสนมที่ ๑๕ /2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 นั้น

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการหนองตาด บ้านสนม หมู่ที่ 2 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) เรียบร้อยแล้ว ตามรายการประมาณราคาที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายคมกริช พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเพ็ญแข บุญสอน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายโรจน์ ยอดอินทร์)

(นายกิตติ สัตย์ซื่อ)
นายอำเภอสนม



คำสั่งอำเภอสนม

ที่ ๙๔/2559

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการหนองตาด บ้านสนม หมู่ที่ 2 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ด้วยอำเภอสนม จะดำเนินในการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการหนองตาด บ้านสนม หมู่ที่ 2 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์สำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) จำนวน 1 รายการ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นายคมกริช พรหมบุตร ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข บุญสอน ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
3.นายสายโรจน์ ยอดอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสนม กรรมการ

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่งมอบราคากลางเสนอขอความเห็นชอบจาก อำเภอสนม ภายใน 3 วันทำการนับจากวันรับทราบ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2559

(นายกิตติ สัตย์ซื่อ)

นายอำเภอสนม

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการหนองตาด

ขนาด กว้าง 6.30 เมตร ยาว 9.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 56.7 ตารางเมตร

ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

สถานที่ ชุมชนหนองตาด หมู่ที่ 2 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการเมื่อ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลสนม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุน	166,235.13	1.2726	211,550.82	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			211,550.82	บาท
	ปรับเป็นงบประมาณเพียง			210,000.00	
ตัวอักษร	สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคมกริช พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายงโพ้ญแข บุญสอน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสายโรจน์ ยอดอินทร)

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการหนองตาด

ขนาด กว้าง 6.30 เมตร ยาว 9.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 56.7 ตารางเมตร

ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

ประมาณการเมื่อ สถานที่ ชุมชนหนองตาด หมู่ที่ 2 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	**หมวดงานโครงสร้างทั่วไป**							
	- เหล็กท่อดำ Ø 3"	5	ท่อน	1,050.00	5,250.00	300.00	1,500.00	6,750.00
	- PLATE หนา 10 มม.	8	แผ่น	100.00	800.00	50.00	400.00	1,200.00
	- Flashing Metal sheet	14	เมตร	140.00	1,960.00	50.00	700.00	2,660.00
	- ติดตั้งMETAL SHEET รีดยาวโค้ง 7.00 ม.	13	แผ่น	-	-	320.00	4,160.00	4,160.00
	- สีกันสนิมและเคลือบหน้า	40	ตร.ม.	30.00	1,200.00	35.00	1,400.00	2,600.00
	- เหล็กท่อดำ Ø 1" หนา 1.4 มม.	20	ท่อน	270.00	5,400.00	80.00	1,600.00	7,000.00
	- เหล็กท่อดำ Ø 1 1/4" หนา 1.4 มม.	25	ท่อน	320.00	8,000.00	120.00	3,000.00	11,000.00
	- เหล็กกล่อง 1"x2" หนา 1.2 มม.	14	ท่อน	230.00	3,220.00	69.00	966.00	4,186.00
2	**หมวดงานพื้น**							
	- คอนกรีตโครงสร้าง	6	ลบ.ม.	1,742.00	10,452.00	306.00	1,836.00	12,288.00
	- ทรายหยาบรองพื้น	3	ลบ.ม.	393.00	1,179.00	91.00	273.00	1,452.00
	- เหล็ก WM.Ø 4 มม. @ 0.20 #	56.7	ตร.ม.	23.75	1,346.63	5.00	283.50	1,630.13
	- งานประกอบแบบข้าง	54	ม.	-	-	11.50	621.00	621.00
	- แบบคอนกรีต	8	ตร.ม.	170.00	1,360.00	-	-	1,360.00
3	**หมวดงานผนัง**							
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นและเต็มแผ่น	88.0	ตร.ม.	202.00	17,776.00	75.00	6,600.00	24,376.00
	- ผนังฉาบปูนเรียบรวมโครงสร้าง	176	ตร.ม.	56.00	9,856.00	100.00	17,600.00	27,456.00
	- เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	24	เมตร	100.00	2,400.00	35.00	840.00	3,240.00
4	**พื้นปูกระเบื้อง 12"x12"**	56.7	ตร.ม.	278.00	15,762.60	125.00	7,087.50	22,850.10
5	**ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.**	56.7	ตร.ม.	282.00	15,989.40	75.00	4,252.50	20,241.90
	กันชื้นฉาบเรียบรอยต่อโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี							
6	**งานระบบไฟฟ้า**							
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	4	ชุด	250.00	1,000.00	115.00	460.00	1,460.00
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00
	- สวิทช์ชนิดฝังผนัง	8	ชุด	68.00	544.00	115.00	920.00	1,464.00
	- ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	4	ชุด	70.00	280.00	115.00	460.00	740.00
	- สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1	เหมา	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00
					ยอดรวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน			166,235.13
					ตัวอักษร	หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบห้าบาทสิบสามสตางค์		